Notice
DESCRIPTIVE

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE COLLECTIF
DE 8 LOGEMENTS

59 Avenue Paul Cézanne
13100 Aix-en-Provence

PONTHIEU
DEVELOPPEMENT

Version au 08 avril 2025

1 PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet comprend la réalisation d'un immeuble collectif de huit logements sur deux niveaux desservis par une cage d'escaliers et un ascenseur. Le bâtiment est construit sur un niveau de parking enterré pouvant recevoir 16 places de parkings privatives non boxées, et 16 emplacements deux roues privatifs. Le parking est accessible de plein pied depuis l'Avenue Paul Cézanne. L'accès piéton au parking est assuré depuis le hall d'entrée par un escalier et un ascenseur. Un parking extérieur de 4 places dont une pour les personnes à mobilité réduite complète l'offre de stationnement. Au rez-de-chaussée, la résidence dispose d'un local dédié aux ordures ménagères, d'un local technique piscine et d'un local de stationnement pour les vélos.

2 GÉNÉRALITÉS

Les caractéristiques techniques détaillées de la présente notice seront définies dans une notice descriptive conforme à l'arrêté du 10 Mai 1968 qui sera adressée préalablement à la signature de l'acte authentique. La construction sera conforme :

• Aux prescriptions techniques des documents techniques unifiés (DTU) établis par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
• Aux règles de construction et de sécurité en vigueur lors de l'obtention du Permis de Construire. • A l'arrêté ministériel du 30 Juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation ainsi qu'à ses décrets d'application notamment la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique).
• Aux dispositions de la Réglementation thermique en vigueur lors de l'obtention du Permis de Construire. Performance énergétique visée : RE 2020.
• Aux prescriptions du Permis de Construire et notamment celles émanant des services de sécurité.
• Aux normes handicapées Arrêté du 1er Aout 2006.

La conformité de la construction sera tout au long de sa mise en œuvre vérifiée par un bureau de Contrôle agréé.

Un Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (D.I.U.O) sera réalisé par un coordonnateur sécurité et santé agréé, désigné par le Maître d'Ouvrage, et sera remis à la copropriété à la livraison du bâtiment.

Il est expressément prévu que dans le cas où, pendant la construction, la fourniture ou la mise en œuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révéleraient impossibles, difficiles ou susceptibles d'entraîner des désordres et ce, pour un motif quelconque (par exemple : retard d'approvisionnement, défauts de fabrication, difficultés d'importation, annulation du marché de l'entreprise titulaire…), le Maître d'Ouvrage pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils par d'autres de qualité au moins équivalente.

De même, il est précisé que les côtes et les surfaces mentionnées sur les plans sont indiquées sous réserves des tolérances de construction, tel que défini dans l'acte de vente.

Notice descriptive de vente

Les teintes, coloris et finitions des façades, des revêtements des parties communes de l'immeuble et de ses dépendances seront choisis par l'Architecte en accord avec les différents services administratifs impliqués. Le Maître d'Ouvrage pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction.

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALE DE L'IMMEUBLE :
3.1 INFRASTRUCTURES
3.1.1 TERRASSEMENTS – FONDATIONS
· Décapage de la terre végétale et mise en stock sur chantier.
· Fouilles en pleine masse en terrain meuble. Les terres extraites seront soit enlevées en décharge, soit stockées pour remblai suivant nature.
· Terrassements généraux, parois blindées,
· Fouilles en tranchées pour fondations et canalisations.
· Fondations de type, pieux ou semelles isolées et filantes en béton armé, radier béton, puits etc réalisées suivant les recommandations du Bureau de Contrôle et du Bureau d'Étude Géotechnique conformément à l'étude de sols réalisée sur le site de la construction.

3.1.2 PLANCHERS SOUS SOL
Plancher bas du rez-de-chaussée, dallage porté, en béton armé, épaisseur et ferraillage suivant calculs du bureau d'études structure, validées par le bureau de contrôle. La rampe d'accès sera en béton armé coulé en place finition striée antidérapante.

3.2 MURS ET OSSATURES
3.2.1 MURS SOUS SOL
Les murs du sous-sol sont réalisés sur la périphérie en béton armé, ou en maçonnerie de parpaings pleins ou creux suivant étude de structure, sans aucun enduit intérieur ou extérieur, ni étanchéité sur les parties enterrées. Cunettes et barbacanes périmétriques en pied de voiles.
Les murs de refends sont réalisés en béton armé ou en maçonnerie de parpaings pleins ou creux, les poteaux sont réalisés en béton armé, leurs dimensions résultent de l'étude de structure, des impératifs de construction et des textes normatifs en vigueur.

3.2.2 MURS DE FAÇADE
Les murs de façades seront soit en béton banché, en parpaings creux ou briques d'épaisseur selon préconisations de l'étude thermique et dimensionnement du bureau d'études. Revêtement de finition côté extérieur réalisé soit en enduit hydraulique décoratif, soit en peinture ou autre suivant les indications du dossier de Permis de Construire.

L'isolation thermique sera réalisée :
Par un complexe isolant constitué de plaque de plâtre et d'un panneau isolant en intérieur pour la globalité des façades.
L'épaisseur d'isolant sera déterminée par l'étude thermique de l'immeuble réalisée par le bureau d'études

3.2.3 MURS SÉPARATIFS INTÉRIEURS
Entre logements contigus, ils seront réalisés en béton armé (cas majoritaire) ou maçonnerie (épaisseur suivant étude béton).

Notice descriptive de vente

Entre logements et autres locaux (escaliers, locaux divers et circulations), ils seront réalisés en béton armé (cas majoritaire) ou en maçonnerie (épaisseur suivant étude béton).

3.3 PLANCHERS
3.3.1 PLANCHERS ÉTAGES COURANTS
Les planchers d'étage courant sont constitués d'une dalle pleine en béton armé fabriquée traditionnellement. Leur épaisseur est déterminée par l'étude de structure, respecte l'isolement acoustique réglementaire entre logements. L'épaisseur minimale est de 20 cm.

Des réservations sont prévues dans les dalles afin de permettre l'installation ultérieure de siphons de douche en remplacement de la baignoire, conformément à la réglementation handicapée.

3.3.2 PLANCHERS SOUS TOITURES
Les planchers sous toiture sont constitués d'une dalle pleine en béton armé, fabriquée traditionnellement ou au moyen de pré-dalles. Ils reçoivent une isolation thermique conformément aux résultats de l'étude thermique.

3.3.3 PLANCHERS SUR LOCAUX COLLECTIFS NON CHAUFFÉS
Les planchers sur locaux non chauffés sont exécutés en béton armé d'épaisseur suffisante pour assurer l'isolement acoustique requis. Ils reçoivent une isolation thermique conformément aux résultats de l'étude thermique sur les parties habitables soit en sous face de dalle, ou soit sous la chape flottante.

3.4 ESCALIERS
Escaliers desservant l'ensemble des niveaux depuis le sous sol jusqu'au dernier niveau réalisés en béton armé préfabriqué ou coulé en place. Ils pourront être désolidarisés de la structure générale suivant l'étude de structure.

3.5 CHARPENTE – COUVERTURE
3.5.1 CHARPENTE - COUVERTURE
Charpente traditionnelle en bois de sapin traité insecticide et fongicide avec poutre massive ou lamellé-collé selon préconisation du bureau de contrôle, chevronnage, voligeage et mise en œuvre d'une couverture en tuiles canal suivant les prescriptions du Permis de Construire.

3.5.2 EAUX PLUVIALES
Les eaux de pluies seront canalisées par des descentes d'eaux pluviales en PVC, métal ou zinc suivant prescriptions du Permis de Construire. Les chutes pourront être connectées sur des boites à eau de même nature.

3.5.3 SOUCHES DE CHEMINÉES ET VENTILATIONS
En toiture par conduits métalliques galvanisés ou souches maçonnées et enduites suivant la nature du conduit, ou par accessoires de type tuiles à douille.

Notice descriptive de vente

3.5.4 CHÂSSIS DE DÉSENFUMAGE
En toiture châssis réalisées en menuiseries aluminium et asservis à un système de commande à déclenchement pneumatique. Réarmement manuel par treuil positionnés dans les parties communes.

3.6 MENUISERIES EXTÉRIEURES
Menuiseries réalisées en aluminium thermolaqué, ouvrant à la française ou coulissant selon plans, colorimétrie suivant prescriptions du Permis de Construire avec un double vitrage isolant, d'épaisseur suivant calculs thermiques et acoustiques et au minimum de deux verres de 4mm séparés.

Les occultations seront réalisées par des volets roulants de type Brise Soleil Orientable à lames aluminium et à commande électriques, avec enroulement dans un coffre non apparent suivant plans des façades. Les autres occultations seront réalisées par des panneaux en bois ou en structure composite coulissants sur les façades selon plans.

3.7 SERRURERIE
Ensemble des garde-corps réalisés en acier ou aluminium thermolaqué suivant prescriptions et modénatures prévues au Permis de Construire. Barreaudage vertical avec lisse haute et basse, hauteur minimum 1,01m. Les pergolas seront réalisées selon le souhait du client dans les mêmes matériaux et finitions. Ossature métallique sur poteaux avec système de câbles tendus pour végétation rampante.
Les encadrements de fenêtres seront réalisés en métal thermolaqué ou en plaques de résine teinté sur ossature métallique.

3.8 ÉTANCHÉITÉ
Les terrasses inaccessibles seront étanchées par un complexe de type bicouche élastomère avec panneaux isolants et protégés par gravillons, ou auto-protégée pour la cage d'ascenseur.
Les dalles supérieures des locaux extérieurs seront étanchées par un complexe de type bicouche élastomère et protégés par un complexe végétalisé pour les locaux techniques extérieurs.
Traitement des murs enterrés sur volume des parkings avec la mise en place d'une protection mécanique en membrane alvéolée ou par un système d'étanchéité liquide validé par le bureau de contrôle.

3.9 CLOISONNEMENT
3.9.1 CLOISONS DE DISTRIBUTION
· Elles seront réalisées en plaques de plâtre sur ossature métallique de 70 mm avec remplissage en laine de roche suivant préconisations de l'étude thermique, ponctuellement d'épaisseur plus importante suivant contraintes techniques ou réglementaires.
· Les cloisons seront traitées avec des plaques hydrofuges pour le cloisonnement intérieur des pièces humides.
· Renforcement des angles saillants par bandes armées ou cornières de renfort.

· Incorporation de trappes de visite en bois en plaques de plâtre sur ossature métalliques pour l'accès aux réseaux des gaines techniques.

Notice descriptive de vente

3.9.2 FAUX PLAFONDS - SOFFITES - MASQUETTES
Réalisation de faux plafonds ou de soffites en plaques de plâtre sur ossature métallique avec incorporation éventuelle de laine de roche suivant préconisations techniques acoustiques et thermiques.

3.9.3 GAINES TECHNIQUES
Réalisation de gaines techniques en plaques de plâtre sur ossature métallique avec remplissage en laine de roche de 70 à 100mm d'épaisseur ou réalisées en carreaux de plâtre jointoyés suivant préconisations techniques

3.10 RÉSEAUX - CANALISATIONS - CHUTES
3.10.1 CHUTES EAUX USÉES ET EAUX VANNES
Canalisations en tubes PVC positionnés dans les gaines techniques des logements, diamètres variables suivant implantation des équipements. Les canalisations pourront cheminer en plafond dans le niveau des garages L'ensemble des chutes et canalisations seront ramenées vers les collecteurs enterrés sous voirie publique. Des regards intermédiaires seront positionnés en fonction des contraintes techniques du bâtiment.

3.10.2 COLLECTEURS
Réseaux des collecteurs EP, EU/EV en PVC. Les collecteurs aériens (eaux usées, eaux pluviales) seront réalisés en système séparatif :
· un réseau pour les EP,
· un autre pour les EU/EV.

Dans le parking depuis les avaloirs de sol, il sera réalisé un réseau en PVC pour évacuation des eaux résiduelles d'hydrocarbures avec rejets vers le séparateur à Hydrocarbures.
Raccordement de tous les collecteurs aux branchements à l'égout.

3.10.3 RACCORDEMENTS RÉSEAUX CONCESSIONNAIRES
Raccordement au réseau suivant cahier des charges fourni par le concessionnaire.

3.11 VENTILATION
3.11.1 VENTILATION DES LOCAUX
L'ensemble des logements seront ventilés par une ventilation mécanique contrôlée dont le moteur sera positionné en parties communes. L'ensemble des réseaux de ventilations horizontaux et verticaux seront incorporés dans les gaines techniques, les faux plafonds ou dans des soffites.

3.11.2 VENTILATION PARKING
La ventilation du parking sera réalisée naturellement ou avec création d'une gaine spécifique indépendante.

3.12 TÉLÉCOMMUNICATIONS
3.12.1 TÉLÉPHONIE

Notice descriptive de vente

· Distribution par câbles multipolaires PTT jusqu'aux appartements, parcours en plancher haut parking et colonnes en gaines palières.
· Réglette de raccordement en gaine
Câblage de l'immeuble en fibre optique

3.12.2 ANTENNE TV - RADIO - SATELLITE
· La télévision est distribuée par le réseau TNT.
· Descente en gaines palières et raccordement des appartements.

3.12.3 ALIMENTATION EAU POTABLE
· Comptages généraux : Dans la niche à compteur à l'entrée de l'opération
· Colonnes montantes : En PVC pression, Robinets d'arrêt et purge à chaque pied de colonne.
Anti-béliers en tête.

3.12.4 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Comptage des services généraux :
· Les tableaux de distribution seront placés dans la gaine technique palière. Ces tableaux seront réalisés sous coffrets modulaires. Comptage en location.
· Les protections principales seront assurées par des disjoncteurs différentiels à action directe ou instantanée. Les protections divisionnaires seront réalisées par des disjoncteurs calibrés.

Colonnes montantes :
· Colonnes montantes en gaines palières. Branchements et comptages particuliers :
· Comptage de chaque appartement dans le tableau électrique situé dans les entrées du logement, avec système de télé-report du comptage abonné suivant les directives d'ERDF.

3.12.5 CONTRÔLE D'ACCÈS
· Platine à défilement type Intratone muni d'un visiophone sur portillon rue et contrôle d'accès par badge magnétique type VIGIK ou équivalent.
· Accès « Piscine et jardin commun » par badge VIGIK et digicode.
· Local vélos : contrôle d'accès par badge type VIGIK ou équivalent.
· Accès parking voiture : par porte basculante avec ouverture par télécommande.
· Accès principal voiture : portail commandé par télécommande

4 PRESTATIONS DES PARTIES COMMUNES
4.1 VOIRIE CHEMINEMENTS EXTÉRIEURS
Sols
Béton désactivé avec formes de pente vers les caniveaux à grilles, marquage des places au sol par peinture spécifique, trottoirs en béton désactivé délimités par des bordures type T2

Eclairage
Bornes lumineuses à LED commandés par détecteur de luminosité.

Portail et portillon d'accès

Notice descriptive de vente

Portail deux vantaux ouvrants à la française en structure métallique thermolaqué et portillon d'accès piétons. Commande à manœuvre électrique depuis la rue. Platine de rue avec visiophonie sur piliers.

Signalétique
Plaque de signalétique de la résidence. Aspect et matériaux au choix de l'Architecte.

4.2 PARKING SOUTERRAIN
Sols
Béton brut dalles lissée à l'hélicoptère Forme de pente vers les caniveaux à grille. Places de stationnement délimitées à la peinture de sol.

Murs
Finitions brutes suivant matériaux d'origine.

Plafonds
Béton lissé brut. Flocage coupe-feu projeté possible suivant contraintes techniques du projet...

Eclairage
Luminaires tubulaires à LED commandés par détecteurs de présence sur minuterie.

Portes de distribution
Portes bois âme pleine et ferme portes sur huisseries bois. Finitions stratifiées ou peinture. Poignées en aluminium

Porte d'accès au parking souterrain
Portail basculant en structure métallique thermolaqué et ajouré, à manœuvre électrique pour accès au parking. Habillage métallique

Bornes de recharge pour véhicule électrique

Chacun des huit box, sera équipé d'une prise 32 Amp de type 6 mm2 directement relié à chacun des logements destinée à recevoir une borne de recharge pour véhicule électrique.

4.3 LOCAL ORDURES MÉNAGÈRES

Sols
Dalle béton avec revêtement carrelage 30X30 en grès cérame Forme de pente vers les caniveaux à grille. Murs : Carrelage grès cérame 30X30 en grès cérame toute hauteur, teinte au choix de l'Architecte.

Plafonds

Notice descriptive de vente

Finition brute dalle béton lissée. Eclairage Hublots à LED commandés par détecteurs de présence sur minuterie. Porte d'accès Portes d'accès en métal thermolaqué sur huisserie métallique. Teinte au choix de l'Architecte.

4.4 LOCAL VELOS

Sols

Béton brut dalles lissée à l'hélicoptère Forme de pente vers les caniveaux à grille.

Murs

Finition brute suivant matériaux de construction.

Plafonds

Finition brute dalle béton lissée.

Eclairage

Hublots à LED commandés par détecteurs de présence sur minuterie.

Porte d'accès

Portes d'accès en métal thermolaqué sur huisserie métallique. Teinte au choix de l'Architecte.

Mobilier

Racks de rangement de vélos en acier anodisé ou galvanisé fixés au sol ou au mur.

4.5 LOCAL TECHNIQUE

Sols

Béton brut dalles lissée à l'hélicoptère Forme de pente vers les caniveaux à grille.

Murs

Finition brute suivant matériaux de construction.

Plafonds

Finition brute dalle béton lissée.

Eclairage

Hublots à LED commandés par détecteurs de présence sur minuterie.

Porte d'accès

Portes d'accès en métal thermolaqué sur huisserie métallique. Teinte au choix de l'Architecte.

4.6 ESPACES VERTS

Les espaces verts communs sont engazonnés et plantés suivant le plan paysager de l'Architecte et le Permis de Construire.
Eclairage par luminaires type bornes ou candélabres commandés par horloge et détecteur de présence.

Notice descriptive de vente

Arrosage automatique sur l'ensemble des zones traitées avec programmateur de zones raccordé sur compteur vert indépendant.
Un robinet de puisage par logement.
Accès jardinier par la périphérie extérieur Sud et Ouest.
Les espaces privatifs seront engazonnés et arrosés automatiquement avec asperseurs intégrés. Une haie séparative entre jardins sera plantée avec des photinias d'un côté et une clôture en maille rigide de l'autre.

4.7 PISCINE ET PLAGE
La structure de la piscine commune est réalisée en béton armé revêtu d'un système d'étanchéité et d'un carrelage de finition dans des teintes sable au choix de l'architecte.
Les margelles et la plage sont réalisés avec un dallage en béton armé revêtu d'un carrelage extérieur antidérapant de format 60X60 au choix de l'Architecte.
La piscine sera équipée d'u système de nage à contre-courant et chauffée avec alarme.

4.8 HALL D'ENTRÉE
Sols
Carrelage de type gré cérame, format minimum 80X80, plinthes assorties avec isolant acoustique validé par le bureau de contrôle (coloris au choix de l'architecte).

Murs
Décoration en Staff selon choix de l'Architecte et Finition en peinture lisse satinée en partie haute. Protection des angles saillants des murs.
Décoration murale en Staff rétro éclairé gamme FACET sur tout un pan de mur au choix de l'architecte.

Plafonds
Peinture lisse satinée ou faux plafond acoustique suivant localisation.

Eclairage
Spots à LED commandés par détecteurs de présence sur minuterie.

Portes de distribution
Portes bois âme pleine et ferme portes sur huisseries bois. Finitions stratifiées ou peinture.
Poignées en aluminium

Porte d'accès
Portes du sas avec système de fermeture sur contrôle d'accès avec platine suivant localisation. Gaines techniques Portes des gaines techniques en médium, traitées en harmonie avec les parties courantes des circulations fermées par serrures.

Boite aux lettres
Ensemble de boites aux lettres (selon choix architecte) accessible depuis le hall.

Mobilier
Corbeille, miroir et tableau d'affichage conforme à la réglementation en vigueur.

Notice descriptive de vente

4.9 CIRCULATIONS

Sols
Carrelage de type gré cérame, format minimum 80X80, plinthes assorties avec isolant acoustique validé par le bureau de contrôle (coloris au choix de l'architecte).

Murs
Peinture lisse satinée avec décoration en staff des soubassements de type lambris décaissés.

Plafonds
Peinture lisse satinée ou faux plafond acoustique suivant localisation.

Eclairage
Spots à LED commandés par détecteurs de présence sur minuterie.

Portes de distribution
Portes bois âme pleine et ferme portes sur huisseries bois. Finitions stratifiées ou peinture. Poignées en aluminium

Gaines techniques
Portes des gaines techniques en médium, traitées en harmonie avec les parties courantes des circulations fermées par serrures.

4.10 CAGES D'ESCALIERS

Sols
Carrelage de type gré cérame, format minimum 30X30, plinthes assorties, coloris au choix de l'architecte. Nez de marches antidérapants et contremarches contrastées suivant réglementation sur le handicap.

Murs
Peinture lisse satinée.

Plafonds
Peinture lisse satinée

Eclairage
Hublots à LED commandés par détecteurs de présence sur minuterie. Eclairage de sécurité suivant normes en vigueur

Portes de distribution
Portes bois âme pleine et ferme portes sur huisseries bois. Finitions stratifiées ou peinture. Poignées en aluminium

Mains courantes
En acier ou aluminium thermolaqué.

Notice descriptive de vente

4.11 ASCENSEUR
Ascenseur accessible PMR desservant les différents niveaux
· Miroir dessus main-courante
· Double paroi de face et coté,
· Habillage intérieur panneaux stratifiés,
· Sol carrelé du même type que les halls d'entrée.

5 PRESTATIONS DES PARTIES PRIVATIVES
5.1 REVÊTEMENTS
5.1.1 REVÊTEMENT SOL INTÉRIEUR

Pièces sèches
Revêtement de sol carrelage grès cérame format 80X80cm Bottega Calizza de chez Porcelanosa couleurs au choix du client. Plinthes assorties en carrelage dans la même gamme et couleur ou plinthes en médium ou Staff de 70 x 10 mm minimum à bord droit, finition peinture assortie au mur au choix du client.
Ou parquet au choix du client dans la même gamme de prix.

Pièces humides
Revêtement de sol carrelage grès cérame format 80X80cm Image White de chez Porcelanosa, couleurs au choix du client.

5.1.2 REVÊTEMENT SOL EXTÉRIEUR
Néant

5.1.3 REVÊTEMENT MURAUX
Pièces humides
Revêtement de sol carrelage grès cérame format 80X80cm Bottega Calizza de chez Porcelanosa couleurs au choix du client.

5.1.4 PEINTURE
Pièces sèches
Peinture lisse mat blanche sur l'ensemble des murs et plafonds.

Pièces humides
Peinture lisse satinée blanche sur l'ensemble des murs non revêtus et plafonds.

Garde-Corps
Peinture lisse anti rouille au choix de l'Architecte selon permis de construire.

Boiseries
Peinture lisse mat au choix du client de type glycérophtalique sur l'ensemble des boiseries, huisseries, cadres de portes.si nécessaire.

Métaux
Peinture lisse mat gris anthracite de type glycérophtalique sur l'ensemble des subjectiles métalliques.

Notice descriptive de vente

Canalisations
Peinture lisse satinée blanche de type glycérophtalique sur l'ensemble des canalisations apparentes.

5.2 MENUISERIES INTÉRIEURES
Portes palières
Porte palière iso blindée et anti-dégondable de marque MALERBA ou équivalent : âme pleine isolante, avec microviseur, pions anti-dégondage, seuil à la suisse en bois ou aluminium avec joint isophonique incorporé et posée sur huisserie métallique. La serrure est à 3 points et labellisée A2P*.
Finition peinture ou stratifié au choix de l'Architecte.

Portes de distribution
Portes intérieures bois de chez GAROFOLI, chêne fil vertical ou équivalent.
Les poignées des portes intérieures de chez Bertoli, modèle Amal ou équivalent seront posées sur rosace avec verrou de condamnation pour les salles de bains, WC et salles d'eau.

Placards
Placards avec aménagements intérieurs de chez Molteni, gamme Gliss Master selon emplacements prévus aux plans. Maison Sinibaldi à Marseille, rue Paradis.

5.3 ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
5.3.1 ÉQUIPEMENTS SANITAIRE ET PLOMBERIE
Distribution intérieure
Alimentation en eau froide des appartements depuis la colonne montante en gaine palière. Vanne d'arrêt sur l'arrivée. Distribution en cuivre ou en polyéthylène réticulé ou multicouche.

Alimentation des différents appareils sanitaires depuis l'appareil de production en tube de cuivre écroui ou polyéthylène ou multicouche cheminant en apparent ou en encastré.
Production d'eau chaude sanitaire
L'eau chaude sanitaire est produite par des ballons d'eau chaude électriques nouvelle génération thermodynamique :
· 100 litres pour les 2 pièces
· 150 litres pour les 3 pièces
· 200 litres pour les 4 pièces

Évacuations
Réalisation de collecteurs de vidanges et des chutes verticales en PVC.

Branchements en attente
Alimentation en eau froide avec robinet d'arrêt et évacuation eaux usées pour le lave-vaisselle et lave-linge dans la cuisine, salle de bains ou buanderie (localisation suivant plans architecte).

Appareils sanitaires
Suivant indications sur les plans : baignoire blanche en acier ou acrylique de dimension 160 ou 170cm x 70cm de type Idéal Pure Line de chez Porcelanosa ou équivalent.
Ensemble douche 1 jet sur barre en métal chromé avec flexible de douche en inox et d'une

douchette 1 jet finition chromée de chez Fantini Venezia ou équivalent. Mitigeur thermostatique bain douche sur colonnette avec limiteur de température intégré.

Suivant indications sur les plans : bac à douche minimum 80 x 80 cm dimension au choix du client. Mitigeur thermostatique douche mural Venezia de chez fantini ou équivalent avec limiteur de température intégré.

Mobilier
Ensemble composé d'un meuble 2 portes ou tiroirs de 120cm, de chez Porcelanosa gamme Roble Cobre, d'une vasque, d'un miroir et d'un point d'éclairage à spots led, (localisation suivant plans architecte).

5.3.2 ÉQUIPEMENTS MÉNAGERS
Cuisines des logements : meuble avec évier encastré compris égouttoir en inox 18/10 et mitigeur, meuble sous évier de 120 cm avec 2 portes et étagère. Emplacement et attentes pour réfrigérateur, LV et LL(localisation suivant plans architecte).

5.3.3 CHAUFFAGE - REFROIDISSEMENT
Sous réserve de confirmation de l'étude thermique en phase exécution Le chauffage et le refroidissement sont assurés par un système de pompe à chaleur air / air de type VRV (Volume réfrigérant Variable) avec Airzone.
Puissance selon étude thermique.
Le système comprend une pompe à chaleur extérieure, dont la position sera déterminée par les études d'exécution et ne pourra être modifiée par les acquéreurs avec un système gainable.
Ensemble géré par des thermostats d'ambiance radiocommandés positionnés sur les murs des différentes pièces de vie. Répartition des appareils pour chaque logement :
· 1 pompe à chaleur positionnée dans les jardins privatifs
· 1 gainable ou plusieurs gainables dans l'appartement selon préconisations du BET Thermique.

5.3.4 VENTILATION
Sous réserve de confirmation de l'étude thermique en phase exécution la ventilation des logements est du type mécanique contrôlée (V.M.C. hygro B). Elle est constituée :
· D'entrées d'air situées dans les menuiseries des pièces principales (séjour, chambres), leur coffre de volets roulants ou en façade.
· De bouches d'extraction situées dans les pièces humides (cuisine, WC, salles de bains, salles d'eau).

· Les extracteurs seront situés en toiture.

5.3.5 ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS ET FAIBLES
Prises et interrupteurs
Les prises électriques et interrupteurs sont de teinte blanche dans la gamme Céliane de chez Legrand.

Nombre et répartition

Notice descriptive de vente

Nombre, répartition des prises et attentes électriques sont conformes ou supérieures dans chaque pièce aux spécifications de la norme NFC 15-100.

· chaque chambre est équipée de 3 prises et un point lumineux en plafond commandés par interrupteur,
· le séjour de 5 prises au minimum et un point lumineux en plafond commandés par interrupteur,
· la cuisine est équipée de 6 prises sur circuits non spécialisés et de 4 prises ou boites de connexion pour les gros appareils électroménagers, d'un point lumineux en plafond et d'un point lumineux en applique commandés par interrupteur,
· détecteurs de fumée positionnés dans les halls d'entrée.

Telecom - TV
Chaque logement est raccordé au réseau FRANCE TELECOM par une prise dans le séjour, une prise dans chaque chambre et une prise dans la cuisine. Les prises sont des RJ45.
Chaque logement est équipé d'une prise TV – FM – SAT dans le séjour et d'une prise dans la chambre principale.
La résidence sera équipée d'une installation permettant de recevoir les chaines TNT (décodeur non fourni).

Contrôle d'accès
Chaque logement dispose d'un Visiophone permettant la communication avec les visiteurs de l'immeuble et la dé- condamnation du système de contrôle d'accès du hall principal.

Tableau logement
Dans l'entrée est positionné le placard EDF recevant le tableau d'abonné et le comptage EDF.
Balconnet terrasse supérieurs à 8m2 : 1 PC étanche par logement.

Notice descriptive de vente

84 PROJETS

420 LOGEMENTS LIVRÉS

Créée en 2001 par Stéphane Ponthieu, PDH se distingue comme un acteur à taille humaine particulièrement dynamique et innovant dans le domaine de la promotion immobilière et la restauration de bâtiments anciens.

Grâce à une expertise approfondie et une vision claire, PDH offre des solutions immobilières qui honorent le passé tout en construisant un avenir durable.

Que ce soit pour des investisseurs, des particuliers ou des institutions, PDH représente l'assurance d'un travail bien fait, où la qualité et le respect du patrimoine sont au cœur de chaque réalisation.

CONTACT :

418 Ancienne route des alpes

13100 AIX EN PROVENCE

0620534392

stephane@ponthieu.fr